

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie biurowe</b>			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią okien, grzejników i parapetów, wykończenie śluzi zabezpieczającej sąsiednie pomieszczenia przed zapyle-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	niem 0,9*1,5*3 1,0*0,4*3 6,0 5,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,050 1,200 6,000 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,250</b>
2	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0808-08	4,2*2+3,75*2	m	15,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,900</b>
3	KNR 4-01	Demontaż wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	4,2*3,75	m <sup>2</sup>	15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie podkładu pod posadzkami	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	poz.3	m <sup>2</sup>	15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(4,2*2+3,75*2)*2,85 4,2*3,75 A (obliczenia pomocnicze) poz.5A*20%	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	45,315 15,750 ===== 61,065 <b>12,213</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,213</b>
6	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy me-	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	chanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowład-	m <sup>3</sup>	0,788	
		powozczym na odległość 1 km poz.3*0,05		<b>RAZEM</b>	<b>0,788</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu przy mechanicznym	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,788</b>
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01 1102-03	wyrównanie powierzchni poz.4	m <sup>2</sup>	15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
9	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	poz.4	m <sup>2</sup>	15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
10	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02 1130-03	jącej poz.8	m <sup>2</sup>	15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
11	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	(4,2*2+3,75*2)*2,85 4,2*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,315 15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,065</b>
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	szpachlowego wykonywane ręcznie poz.5	m <sup>2</sup>	12,213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,213</b>
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07	szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	12,213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,213</b>
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,2*2+3,75*2)*2,85 4,2*3,75 -poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,315 15,750 -12,213	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,852</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem (4,2*2+3,75*2)*2,85 4,2*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,315 15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,065</b>
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych - skrzydła dwustronnie wraz z ościeżnicą  0,7*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
17 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rurociągów  3,75*2+3,0*2	m m	 13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
18 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych (kl. ścieralności min AC5) wraz z montażem listew przyściennych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,750</b>
19 d.1	KNR AT-23 0102-05	Listwy progowe  1,0	m m	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.1	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji elektrycznej (gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe)  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pokój obserwacji</b>			
21 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią okien, grzejników i parapetów oraz podłóg, wykończenie śluzы zabezpieczającej sąsiednie pomieszczenia przed zapyleniem 0,9*1,5*2 1,0*0,4*2 4,0*1,5 5,0 10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700 0,800 6,000 5,000 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,500</b>
22 d.2	KNR 4-01 0808-08	Demontaż listew przyściennych  2,86*2+3,8*2	m m	 13,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,320</b>
23 d.2	KNR 4-01 0354-03 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okienko w ścianie pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów  (3,8*2+2,86*2+4,0)*2,85 3,8*2,86 A (obliczenia pomocnicze)  poz.24A*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 49,362 10,868 ===== 60,230 12,046	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,046</b>
25 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km poz.23*0,5*0,9*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,032</b>
26 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,032</b>
27 d.2	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; - zabudowa otworu okiennego 0,9*0,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,900</b>
28	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży  (3,8*2+2,86*2+4,0)*2,85 3,8*2,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,362 10,868	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,230</b>
29	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie poz.24 poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,046 0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,946</b>
30	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,946	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,946</b>
31	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,8*2+2,86*2+4,0)*2,85 3,8*2,86 -poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,362 10,868 -12,946	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,284</b>
32	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem (3,8*2+2,86*2+4,0)*2,85 3,8*2,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,362 10,868	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,230</b>
33	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych - skrzydła dwustronnie wraz z ościeżnicą  0,7*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
34	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie rurociągów  3,8*2+3,0*2	m m	 13,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,600</b>
35	KNR 2-02 d.2 1113-08	Listwy przyścienne poz.22	m m	 13,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,320</b>
36	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji elektrycznej (gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	d.2 wycena indywidualna	Doprowadzenie zasilania do 2 rolet zewnętrznych - wukucia dla puszek i przewodów, wykonanie 2 puszek pod przyciski, wpięcie w istniejącą instalację przewodów zasilających YDyp 3x1,5 mm z doprowadzeniem do puszek, doprowadzenie od puszek do rolet przewodów OWY 4x1 mm <sup>2</sup> , zaprawienie bruzd, montaż 2 przycisków dwuklawiszowych do rolet. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	KNR AT-23 d.2 0102-05	Listwy progowe 1,0	m m	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie archiwum</b>			
39	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie folią okien, grzejników i parapetów oraz podłóg, wykończenie śluz zabezpieczającej sąsiednie pomieszczenia przed zapyleniem 0,9*1,6 1,0*0,4 5,0 10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,440 0,400 5,000 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,840</b>
40	KNR 4-01 d.3 0354-07 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnej oraz kratki nawiewnej podokiennej 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR 4-01 d.3 1202-09 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów  (4,3*2+1,9*2)*3,15 4,3*1,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,060 8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,230</b>
44	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,550</b>
45	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,550</b>
46	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne antywłamaniowe 0,7*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
47	KNR 0-23 d.3 2611-01	Oczyszczenie posadzki betonowej 1,9*4,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,170</b>
48	NNRNKB 202 d.3 1134-01	Gruntowanie podłogi poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,170</b>
49	KNR 2-02 d.3 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,170</b>
50	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,170</b>
51	KNR 4-01 d.3 0322-02	Klapki rewizyjne w posadzce 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
52	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,3*2+1,9*2)*3,15 4,3*1,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,060 8,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,230</b>
53	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawiewnika podokiennego NP1 z montażem kratki wewnętrznej i wewnętrznej oraz obrobieniem i uszczelnieniem przejścia przez ścianę budynku 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54	KNNR 4 0404- d.3 01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm 2,0	m m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
55	KNNR 4 0418- d.3 07	Grzejniki stalowe CV22-600 800 mm 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	KNNR 4 0412- d.3 01	Głowica termostatyczna DN 15 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNNR 4 0412-01	Zawór grzejnikowy powrotny Dn 15	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
58	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
59	KNNR 4 0427-01	Rury przyłączone c.o. - dodatek	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
60	d.3 wycena indywidualna	Próby i regulacja instalacji ogrzewania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61	KNR 4-01 0322-02	Kratki wentylacyjne wywiewne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,230</b>
63	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne	m		
		4,3*2+1,9*2	m	12,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>
64	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia - demontaż istniejącego fragmentu instalacji, wpięcie w istniejącą instalacja poprzez wykonanie puszek rozdzielczej, wykucia i rozprowadzenie przewodów YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup> oraz wykonanie puszek dla włącznika, montaż włącznika oraz 2 opraw oświetleniowych LED o mocy 18W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
65	d.3 wycena indywidualna	Naprawa powierzchni ścian i posadzki od strony korytarza po wymianie drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>