

Ziemnice, dnia 25 września 2018 r.

Nr sprawy: PIWi.21.5.2018

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO**

Zapraszamy zgodnie z art. 4pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych w PIW Legnica, których wartość nie przekracza kwoty 30000 euro zatwierdzony zarządzeniem nr 5/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy z dnia 31.03.2015 do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest remont pomieszczenia sekcyjnego oraz remont rynien budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach.

#### **I. Zamawiający:**

Inspekcja Weterynaryjna  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Legnicy  
z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12  
59-220 Legnica  
Tel. 76 855 05 41  
Fax 76 855 05 42  
NIP 691-20-30-933  
legnica@wroc.wiw.gov.pl

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia sekcyjnego oraz remont rynien budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z całą specyfikacją określają przedmiary robót (załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego).
3. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
4. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym.

#### **III. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r.

#### **IV. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym oraz kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż na sześć miesięcy od daty złożenia oferty.

2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczętą firmową;
  - posiadać datę sporządzenia;
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

**V. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.**

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem „Remont PIW Legnica” w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy w terminie do dnia 05 października 2018 r. do godz. 15<sup>00</sup>.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

**VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:**


1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem [www.piwlegnica.pl](http://www.piwlegnica.pl)
2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

**VIII. Dodatkowe informacje:**

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Małecka-Salwach pod nr telefonu 76 855 05 41.

**IX. Załączniki:**

1. Przedmiar robót (załącznik nr 1),
2. Przedmiar robót (załącznik nr 2),
3. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 3),
4. Wzór umowy (załącznik nr 4).

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIU  
w Legnicy  
  
Barbara Małecka-Salwach

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**OBIEKT :** Remont pomieszczeń  
**ADRES:** 59-220 Legnica, Ziemnice ul. Legnicka 12

**INWESTOR:** Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy  
59-220 Legnica, Ziemnice ul. Legnicka 12

**BRANŻA:** Budowlana

**STADIUM:** przedmiar robót

Legnica, wrzesień 2018 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty sanitarne</b>					
1	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
d.1	10141-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.		
d.1	10232-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
d.1	10234-07	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	wycena indywidualna	Demontaż kabiny natryskowej i obudowy brodzika	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	10819-05	6.0*0.60	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	10807-04	6.0*0.60	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
7	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	10210-01	6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	10106-01	6.0*0.40*0.20	m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
9	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
d.1	10210-04	6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękkko, w posadzce w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	TAL 0102-02	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR INS-	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm	szt.		
d.1	TAL 0406-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	10117-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	10137-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	wycena indywidualna	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody 5 l	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	10211-01	1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1	10229-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	10117-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	10126-04	8	m	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01 d.1 0105-06	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>		
		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
21	KNR 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>2 roboty budowlane</b>					
22	KNR 4-01 d.2 0809-04	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		6.0*0.60+0.80*0.80	m <sup>2</sup>	4.240	
				RAZEM	4.240
23	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2.05*0.90	szt.	1.845	
				RAZEM	1.845
24	KNR 4-01 d.2 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.05*2	m	4.100	
				RAZEM	4.100
25	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2 wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi kompletnych z ościeżnicą zamkiem i klamką, fabrycznie wykończonych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (tulei z PE śr 150)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
29	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
30	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2.50	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.20*(4.25*2+3.65*2)-0.90*2.05-4*0.80*1.60	m <sup>2</sup>	27.795	
				RAZEM	27.795
32	KNR 2-02 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		2.20*(4.25*2+3.65*2-0.90*2.05-4*0.80*1.60)	m <sup>2</sup>	19.437	
				RAZEM	19.437
33	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.20*(4.25*2+3.65*2-0.90*2.05-4*0.80*1.60)	m <sup>2</sup>	19.437	
				RAZEM	19.437
34	KNR 2-02 d.2 0830-01	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej, ościeża - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2*1.60+0.80)*0.20*4	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
35	KNR 2-02 d.2 0830-07	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		(2*1.60+0.80)*0.20*4	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
36	NNRNKB d.2 202 2809-05 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(2*1.60+0.80)*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.65*2*0.90+4.25*2*0.90+4.25*3.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.733	
				RAZEM	29.733
38	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.25*3.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.513	
				RAZEM	15.513
39	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.65*2*0.90+4.25*2*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.220	
				RAZEM	14.220
<b>3 Roboty elektryczne</b>					
40	KNR 4-01 d.3 0702-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer. do 15 cm (wykucie bruzd pod ułożenie kabli) 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR-W 5-08 d.3 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNR-W 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 5-08 d.3 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR-W 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> przelotowych pojedynczych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 5-08 d.3 0401-14	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat		
			aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 5-08 d.3 0402-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (montaż okapu AKPO WK 9) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-17 d.3 0127-02	Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**OBIEKT :** Remont rynien budynku administracyjnego

**ADRES:** 59-220 Legnica, Ziemnice ul. Legnicka 12

**INWESTOR:** Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy  
59-220 Legnica, Ziemnice ul. Legnicka 12

**BRANŻA:** Budowlana

**STADIUM:** przedmiar robót

Legnica, wrzesień 2018 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-02 0508-04 wycena indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		42-8	m	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR 2-02 0510-03 wycena indywidualna	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej (wymiana kolan i sztucerów)	m		
		6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 2-02 1513-03	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 200 mm ( rynien i rur spustowych)	m		
		6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000



## OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest remont pomieszczenia sekcyjnego oraz remont rynien budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

2. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- a) netto ..... zł, słownie: .....
- b) podatek VAT .....%, słownie: .....
- c) brutto ..... zł, słownie: .....

3. Termin realizacji zamówienia: .....

4. Termin gwarancji: .....

5. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki opisu przedmiotu zamówienia akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do jego wykonania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Załączniki do oferty:

- a) kosztorys ofertowy,
- b) kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż na sześć miesięcy od daty złożenia oferty,
- c) .....

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

## UMOWA

Zawarta w dniu ..... w Ziemnicach  
Pomiędzy

Inspekcją Weterynaryjną  
Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Legnicy  
z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica  
NIP 691-20-30-933  
reprezentowaną przez  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy – Barbarę Małecką-Salwach  
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....  
.....  
.....  
.....  
NIP .....  
Reprezentowanym przez  
.....  
zwanym dalej **Wykonawcą**.

Na podstawie dokonanego przez Zleceniodawcę wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak sprawy: PIWi.21.5.2018 strony zawierają umowę o następującej treści:

### § 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu pomieszczenia sekcyjnego oraz remontu rynien budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach przy ul. Legnickiej 12 zgodnie z przedmiarami robót.

### § 2

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi w dniu ..... r., a zakończy je nie później niż w dniu 30 listopada 2018 r. Wykonanie usługi potwierdzone zostanie ich końcowym odbiorem, z którego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało wpływu na możliwość użytkowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 2.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
  - 2.2 za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

### § 3

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie ww. prac kwotę brutto ..... **zł** (słownie: ...../100).

Cena obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy, w tym materiały potrzebne do wykonania prac.

### § 4

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz za zgodność realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które będzie wykonywał sam bądź przy pomocy podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy na piśmie wykaz ewentualnych podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, przed rozpoczęciem prac przez tych podwykonawców.

### § 5

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonania usługi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

### § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

### § 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

### § 9

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca